

SORENOV 75
27 rue de la Bucaille
95510 AINCOURT
FRANCE
sorenov.75@outlook.com
N° TVA Intracommunautaire : FR94984350660
N° SIRET : 98435066000010
Code NAF : 4331Z
RCS : Pontoise B 984 350 660
Capital : 1 200 €

Stéphanie CAHN
13 rue Tronchet
75008 PARIS 08

Le mercredi 29 juillet 2026

DEVIS N° I-26-07-24

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Adresse du chantier : 13 rue Tronchet 75008 Paris					
Protection et nettoyage du chantier et des parties communes	1,00	forfait	475,00 €	10,00	475,00 €
Cuisine					
Curage complet comprenant : 8 caissons 2 plans de travail 1 hotte Dépose de la cloison en BA13 entre la cuisine et l'arrière cuisine Dépose du faux plafond dans l'arrière cuisine Dépose du carrelage au sol Dépose du plancher bois dans l'arrière cuisine Mise en déchetterie de l'ensemble	1,00	ENS	2 430,00 €	10,00	2 430,00 €
1 évier 1 plaque de cuisson 1 four Stocker chez le client					
Préparation du sol : Ponçage des traces de colle Dépoussiérage Fourniture et application d'une primaire d'accrochage	13,00	m2	55,00 €	10,00	715,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Fourniture et pose d'un carrelage au sol Colle et joint compris	13,00	m2	125,00 €	10,00	1 625,00 €
Fourniture et pose d'un faux plafond en BA13, montage sur fourrure F530, y compris toutes solutions de suspensions et de mise en œuvre Calicot compris	1,00	ENS	640,00 €	10,00	640,00 €
Préparation des murs : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	44,00	m2	22,00 €	10,00	968,00 €
Préparation des plafonds : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	13,00	m2	26,00 €	10,00	338,00 €
Mise en peinture des murs, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	44,00	m2	28,00 €	10,00	1 232,00 €
Mise en peinture des plafonds Zolpan Maotop, blanc mat, 2 couches	13,00	m2	32,00 €	10,00	416,00 €
Salon					
Ouverture de la cloison en carreaux de plâtre entre le salon et la cuisine pour la pose d'un fenêtre Selon plan fournis par le client Mise en déchetterie de l'ensemble	1,00	ENS	320,00 €	10,00	320,00 €
Dépose de la cloison en BA13 entre le salon et l'arrière cuisine Dépose de la porte et du cadre Mise en déchetterie de l'ensemble	1,00	ENS	530,00 €	10,00	530,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Reprise d'ensuit suite a la dépose des cloisons Entoilage partiel Enduit 2 passes Ponçage, dépolssiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc Mise en peinture, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	1,00	ENS	240,00 €	10,00	240,00 €
Chambre 1					
Préparation des murs : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépolssiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	36,00	m2	22,00 €	10,00	792,00 €
Préparation des plafonds : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépolssiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	14,00	m2	26,00 €	10,00	364,00 €
Mise en peinture des murs, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	36,00	m2	28,00 €	10,00	1 008,00 €
Mise en peinture des plafonds Zolpan Maotop, blanc mat, 2 couches	14,00	m2	32,00 €	10,00	448,00 €
Chambre 2					
Dépose de la porte et du cadre de porte entre la chambre et la salle de bain Mise en déchetterie de l'ensemble	1,00	ENS	210,00 €	10,00	210,00 €
Rebouchage de l'ouverture de la porte en carreaux de plâtre hydro	1,00	ENS	320,00 €	10,00	320,00 €
Préparation des murs : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépolssiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	38,00	m2	22,00 €	10,00	836,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Préparation des plafonds : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	14,00	m2	26,00 €	10,00	364,00 €
Mise en peinture des murs, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	38,00	m2	28,00 €	10,00	1 064,00 €
Mise en peinture des plafonds Zolpan Maotop, blanc mat, 2 couches	14,00	m2	32,00 €	10,00	448,00 €
Salle de bain					
Curage complet comprenant : Carrelage au sol Carrelage au mur 1 receveur 1 paroi de douche 1 meuble vasque (stocker chez le client) Dépose de la porte et du cadre Dépose de l'imposte au dessus de la porte, redécoupe de la hauteur en alignement avec les portes des chambres Mise en déchetterie de l'ensemble	1,00	ENS	1 540,00 €	10,00	1 540,00 €
Modification de plomberie : Déplacement de l'évacuation PVC pour le receveur	1,00	ENS	280,00 €	10,00	280,00 €
Fourniture et pose d'une étanchéité sous carrelage sur les murs dans la partie douche	7,00	m2	65,00 €	10,00	455,00 €
Fourniture et pose d'un receveur de douche blanc en résine 180x80cm, Pose sur pieds Fourniture et pose d'une bonde de douche, raccordement PVC compris	1,00	ENS	1 390,00 €	10,00	1 390,00 €
Fourniture et pose d'un carrelage au mur Colle et pose des joints compris	7,00	m2	130,00 €	10,00	910,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Fourniture et pose d'une paroi de douche 100cm	1,00	pièce(s)	495,00 €	10,00	495,00 €
Fourniture et pose d'une colonne de douche Grohe Vitalio	1,00	pièce(s)	515,00 €	10,00	515,00 €
Préparation du sol : Ponçage des traces de colle Dépoussiérage Fourniture et application d'une primaire d'accrochage	5,00	m2	55,00 €	10,00	275,00 €
Fourniture et pose d'un carrelage au sol Colle et joint compris	5,00	m2	125,00 €	10,00	625,00 €
Dépose de la fenêtre PVC Mise en déchetterie Maçonnage pour réduire la taille du cadre de fenêtre Reprise du ravalement extérieur (couleur approchante)	1,00	ENS	1 230,00 €	10,00	1 230,00 €
Préparation des murs : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	16,00	m2	22,00 €	10,00	352,00 €
Préparation des plafonds : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	7,00	m2	26,00 €	10,00	182,00 €
Mise en peinture des murs, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	16,00	m2	28,00 €	10,00	448,00 €
Mise en peinture des plafonds, Zolpan Hydro22 blanc satinée, 2 couches	7,00	m2	32,00 €	10,00	224,00 €
Repose du meuble vasque Fourniture et pose d'un miroir LED rectangle 100x60cm	1,00	ENS	460,00 €	10,00	460,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Fourniture et pose d'un sèche serviette 500W Sauter Alimentation électrique sur réseaux existant Passage en saignée Rebouchage des trous Câblage en 2.5mm2 Appareillage Legrand Dooxie	1,00	ENS	525,00 €	10,00	525,00 €
WC					
Curage complet comprenant : Carrelage au sol 1 lave main Crédence carrelage au mur 1 miroir Mise en déchetterie de l'ensemble	1,00	ENS	640,00 €	10,00	640,00 €
Modification de la plomberie Fourniture et pose d'une douchette Grohe	1,00	ENS	175,00 €	10,00	175,00 €
Préparation du sol : Ponçage des traces de colle Dépoussiérage Fourniture et application d'une primaire d'accrochage	2,00	m2	55,00 €	10,00	110,00 €
Dépose de la fenêtre bois Fourniture et pose d'une fenêtre PVC double vitrage	1,00	ENS	1 215,00 €	10,00	1 215,00 €
Fourniture et pose d'un carrelage au sol Colle et joint compris	2,00	m2	125,00 €	10,00	250,00 €
Préparation des murs : Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	15,00	m2	22,00 €	10,00	330,00 €
Préparation des plafonds Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	2,00	m2	26,00 €	10,00	52,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Mise en peinture des murs, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	15,00	m2	28,00 €	10,00	420,00 €
Mise en peinture des plafonds Zolpan Maotop, blanc mat, 2 couches	2,00	m2	32,00 €	10,00	64,00 €
Travaux supplémentaire					
Dépose du réseaux électrique et du tableau existant Fourniture et pose d'un réseaux électrique complet comprenant : 1 tableau électrique 3 rangées avec porte Legrand 1 Baco 3 Disjoncteurs différentiels 21 disjoncteurs avec lignes électriques associées Passage en saignée, rebouchage des trous Appareillage Legrand Dooxie Plan d'implantation a définir avec le client	1,00		23 675,00 €	10,00	23 675,00 €
Préparation des murs : salon, salle a manger et couloir d'entrée Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	77,00	m2	22,00 €	10,00	1 694,00 €
Préparation des plafonds : salon, salle a manger et couloir d'entrée Entoilage complet Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	47,00	m2	26,00 €	10,00	1 222,00 €
Mise en peinture des murs, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	77,00	m2	28,00 €	10,00	2 156,00 €
Mise en peinture des plafonds, Zolpan Proalkyde blanc satinée, 2 couches	47,00	m2	32,00 €	10,00	1 504,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Dépose des deux cloisons séparatrices dans le salon Mise en déchetterie de l'ensemble Reprises du sol avec un parquet massif en chêne Déplacement du radiateur a eau chaude sur le mur du salon	1,00	ENS	2 230,00 €	10,00	2 230,00 €
Ponçage complet du parquet 3 passes, Gr80, Gr120 Fourniture et application d'un fond dur Fourniture et application d'un vernis bi-composant, Cypall fort trafic mat, 3 passes	69,00	m2	145,00 €	10,00	10 005,00 €
Dépose de la serrure de la porte d'entrée Fourniture et pose d'une serrure 6 points	1,00	ENS	620,00 €	10,00	620,00 €

Bon pour accord :
Signature du client :

Total HT	72 051,00 €
TVA (10 %)	7 205,10 €
Total TTC	79 256,10 €
Date de validité du devis : 28/08/2026	

La validation du devis vaut acceptation, compréhension et lecture des CGV jointes

Conditions de paiement :

- 30,00 % soit 23 776,83 € : Acompte,
- 70,00 % soit 55 479,27 € : Acompte.

Coordonnées bancaires : Shine
IBAN : FR76 1741 8000 0100 0118 3111 947
BIC/SWIFT : SNNNFR22XXX