



SORENOV 75

27 rue de la Bucaille
95510 AINCOURT
FRANCE
sorenov.75@outlook.com
N° TVA Intracommunautaire : FR94984350660
N° SIRET : 98435066000010
Code NAF : 4331Z
RCS : Pontoise B 984 350 660
Capital : 1 200 €

AB COFFEE LAB

22 Rue Beaurepaire
75010 PARIS 10

Le jeudi 3 septembre 2026

DEVIS N° I-26-09-1 (PROVISOIRE)

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Adresse du chantier : 22 rue Beaurepaire 75010 Paris					
Démolition et dépose des éléments suivant : Mobilier de magasin Cloison en BA13 Cadre de porte Dépose des luminaires sur rail Mise en déchetterie de l'ensemble	1,00	ENS	1 940,00 €	20,00	1 940,00 €
Création de réseaux de plomberie comprenant : 3 pompes de relevage Arrivée EF/EC et évacuation selon le plan fournis Fourniture et pose de vanne d'arrêt Fourniture et pose d'un support métallique pour les réseaux En multicouche Fourniture et pose d'un BEC d' appoint Sauter 15L	1,00	ENS	6 835,00 €	20,00	6 835,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Création de ligne électrique depuis le tableau : Passage sur chemin de câble 29 lignes en 2.5mm2 avec disjoncteurs 3 lignes en 6mm2 avec disjoncteurs 4 lignes RJ45 Fourniture et pose d'un tableau 4 rangées Fourniture et pose de 4 différentiels Fourniture et pose de prise électrique et interrupteur (50 pièces) Déplacement de l'éclairage existant dans le couloir Selon plan fournis par le client Appareillage Legrand Dooxie blanc	1,00	ENS	13 400,00 €	20,00	13 400,00 €
Création de cloison et demi cloison en BA13 avec isolant en laine de verre Montage sur ossature métallique Création de coffrages Selon le plan fournis par le client	1,00	ENS	4 715,00 €	20,00	4 715,00 €
Montage et pose de verrières et portes Selon plan fournis par le client	1,00	ENS	2 340,00 €	20,00	2 340,00 €
Fourniture et pose d'une VMC 500m2/h Fourniture et pose de conduit en gaine galva 125mm Fourniture et pose de 2 bouches d'extraction	1,00	ENS	1 875,00 €	20,00	1 875,00 €
Fourniture et pose d'un bloc porte 83cm Fourniture et pose d'un poignée	1,00	ENS	310,00 €	20,00	310,00 €
Préparation des murs : Enduit, 2 passes Ponçage, dépoussiérage Impression 1 couche, Zolpan Prim universel blanc	90,00	m2	22,00 €	20,00	1 980,00 €
Mise en peinture des murs, Zolpan Proalkyde, blanc satinée, 2 couches	90,00	m2	28,00 €	20,00	2 520,00 €

Désignation	Quantité	Unité	PU Vente	TVA	Montant HT
Mise en peinture des plafonds 2 couches, Zolpan Maotop blanc mat	82,00	m2	32,00 €	20,00	2 624,00 €
Fourniture et pose d'un lave main et d'un mitigeur dans le WC	1,00	ENS	310,00 €	20,00	310,00 €
Préparation du sol Fourniture et application d'une résine polyuréthane	82,00	m2	152,00 €	20,00	12 464,00 €
Modification du réseaux de clim existant Fourniture et pose de gaine galva rigide dans la salle torréfaction et formations Fourniture et pose de bouche	1,00	ENS	940,00 €	20,00	940,00 €
Pose de caisson Ikea (monter par le client) Hors découpe	1,00	pièce(s)	50,00 €	20,00	50,00 €
Pose et découpe de plan de travail Selon plan fournis par le client	1,00	pièce(s)	165,00 €	20,00	165,00 €
Pose de plan de travail Selon plan fournis par le client	1,00	pièce(s)	85,00 €	20,00	85,00 €
Préparation de la façade bois et mise en peinture Couleur a définir par le client	1,00	ENS	3 870,00 €	20,00	3 870,00 €
Fourniture et pose de l'enseigne en stickers	1,00	Offert	320,00 €	20,00	0,00 €

Bon pour accord :

Signature du client :

Total HT	56 423,00 €
TVA (20 %)	11 284,60 €
Total TTC	67 707,60 €
Date de validité du devis : 03/10/2026	

La validation du devis vaut acceptation, compréhension et lecture des CGV jointes

Conditions de paiement :

- 30,00 % soit 20 312,28 € : Acompte,
- 70,00 % soit 47 395,32 € : Acompte.

Coordonnées bancaires : Shine

IBAN : FR76 1741 8000 0100 0118 3111 947

BIC/SWIFT : SNNNFR22XXX